

# Przedmiar robót

Dla: **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kobylance, Kobylanka 162, 38-303 Kobylanka**

Rodzaj robót: **Elektryczne**

Nazwa inwestycji: **Remont instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kobylance**

Zakres robót: **Instalacja elektryczna**

Lokalizacja robót: **Kobylanka**

Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego".

Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa robót budowlanych.

Sporządził:

**Firma Projektowo-Uslugowa  
AMPER  
Łukasz Mrówka  
ul. Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice  
NIP: 738-206-92-00**

Zweryfikował:

**Henryk Mrówka**  
Uprawnienia budowlane  
upr. bud. nr 12-8346-124/85  
upr. proj. nr 12-8346-171/87  
do projektowania i nadzoru nad robotami w specjalności  
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych.  
MIŁOBODZINA P/IE/6726/02

czerwiec 2024

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
<b>1.</b>	<b>Element: Parter</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-05-0404-0200</b>	Modernizacja rozdzielnicy przy kuchni [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>1.0000</b>
1. 2.	<b>KNNR 00-09-0502-0500</b>	Demontaż opraw oświetleniowych [ 45.0000 ]	45.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>45.0000</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-05-0502-0400</b>	Montaż opraw LED [ 45.0000 ]	45.0000
		Jm. kpl. Razem:	<b>45.0000</b>
1. 4.	<b>KNNR 00-09-0402-0600</b>	Demontaż gniazd [ 10.0000 ]	10.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>10.0000</b>
1. 5.	<b>KNR 05-08-0309-0400</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd - Gniazdo (230v) [ 10.0000 ]	10.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>10.0000</b>
1. 6.	<b>KNR 04-03-1001-0700</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie [ 550.0000 ]	550.0000
		Jm. m Razem:	<b>550.0000</b>
1. 7.	<b>KNR 04-03-1012-0100</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ 550.0000 ]	550.0000
		Jm. m Razem:	<b>550.0000</b>
1. 8.	<b>KNNR 00-09-0301-0300</b>	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych [ 550.0000 ]	550.0000
		Jm. m Razem:	<b>550.0000</b>
1. 9.	<b>KNNR 00-05-0203-0100</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> [ 550.0000 ]	550.0000
		Jm. m Razem:	<b>550.0000</b>
<b>2.</b>	<b>Element: Piwnica</b>		
2. 1.	<b>KNNR 00-05-0404-0200</b>	Modernizacja rozdzielnicy przy kuchni [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>1.0000</b>
2. 2.	<b>KNNR 00-09-0502-0500</b>	Demontaż opraw oświetleniowych [ 15.0000 ]	15.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>15.0000</b>
2. 3.	<b>KNNR 00-05-0502-0400</b>	Montaż opraw LED [ 15.0000 ]	15.0000
		Jm. kpl. Razem:	<b>15.0000</b>
2. 4.	<b>KNNR 00-09-0402-0600</b>	Demontaż gniazd [ 3.0000 ]	3.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>3.0000</b>
2. 5.	<b>KNR 05-08-0309-0400</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd - Gniazdo (230v) [ 3.0000 ]	3.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>3.0000</b>
2. 6.	<b>KNR 04-03-1001-0700</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie [ 280.0000 ]	280.0000
		Jm. m Razem:	<b>280.0000</b>
2. 7.	<b>KNR 04-03-1012-0100</b>	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ 280.0000 ]	280.0000
		Jm. m Razem:	<b>280.0000</b>

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 8.	KNNR 00-09-0301-0300	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych [ 280.0000 ]	280.0000
		Jm. m	Razem: <b>280.0000</b>
2. 9.	KNNR 00-05-0203-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> [ 280.0000 ]	280.0000
		Jm. m	Razem: <b>280.0000</b>
3.	<b>Element: Piętro</b>		
3. 1.	KNNR 00-05-0404-0200	Rozdzielnia [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>1.0000</b>
3. 2.	KNNR 00-09-0502-0500	Demontaż opraw oświetleniowych [ 33.0000 ]	33.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>33.0000</b>
3. 3.	KNNR 00-05-0502-0400	Montaż opraw LED [ 33.0000 ]	33.0000
		Jm. kpl.	Razem: <b>33.0000</b>
3. 4.	KNNR 00-09-0402-0600	Demontaż gniazd [ 29.0000 ]	29.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>29.0000</b>
3. 5.	KNNR 05-08-0309-0400	Montaż do gotowego podłoża gniazd - Gniazdo (230v) [ 29.0000 ]	29.0000
		Jm. szt.	Razem: <b>29.0000</b>
3. 6.	KNNR 04-03-1001-0700	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie [ 400.0000 ]	400.0000
		Jm. m	Razem: <b>400.0000</b>
3. 7.	KNNR 04-03-1012-0100	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ 400.0000 ]	400.0000
		Jm. m	Razem: <b>400.0000</b>
3. 8.	KNNR 00-09-0301-0300	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych [ 400.0000 ]	400.0000
		Jm. m	Razem: <b>400.0000</b>
3. 9.	KNNR 00-05-0203-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> [ 400.0000 ]	400.0000
		Jm. m	Razem: <b>400.0000</b>